

## Памятка для председателя совета МКД при проверке готовности МКД к зиме

При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонтируются и укрепляются парапетные ограждения дома

- утепляются проемы окон и балконов, а также входные двери в квартиры

- заменяются при необходимости разбитые стекла окон и балконные двери

- проводится ремонт, испытание и регулировка систем центрального отопления

- утепляются и прочищаются бойлеры и дымовентиляционные каналы

- утепляются и восстанавливаются наружные водоразборные колонки и краны

- консервируются поливочные системы

- проверяются продухи в цокольных помещениях



- утепляются чердачные перекрытия

- проверяется исправность жалюзи и слуховых окон

- утепляются трубопроводы на чердаках и в подвалах

- ремонтируются кухонные очаги и печи

- ремонтируются существующие или производятся новые переходные мостики и ходовые доски на чердаках

- укрепляются флагодержатели на доме

- входные двери оснащаются доводчиками

- укрепляются и при необходимости ремонтируются входные двери

*Сроки окончания мероприятий по подготовке дома к зиме:*

*в центральных областях - к 15 сентября;*